

# 参 考 資 料

この積算数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。  
入札の際には、設計図書に従い、各社毎に積算をして下さい。

令和 7 年度 閏戸保育園屋根等改修工事

蓮田市生涯学習部保育課

令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事総括表

[illegible]

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

共通仮設工事

1	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	積上げ						
	仮囲い	成形鋼板 H2,000	10.1	m			
	仮囲い	ガードフェンス H=1800	84.0	m			
	仮囲い運搬	運搬 H2,000	10.1	m			
	仮囲い運搬	運搬 ガードフェンス	84.0	m			
	仮設ゲート	キャスターゲート W3,600*H2,000	2	箇所			
	コーンバー	L2,000	21	本			
	カラーコーン	H760	26	本			
	揚重機	油圧式トラッククレーン 4.9 t	4	日			
	交通誘導員	B	120	日			
	室内空気中の化学物質の濃度測定	パッシブ法 分析・報告書含む 作業開始前後	16	箇所			
	石綿含有調査	分析調査 資料持込費・報告書作成費含む	6	分析			
		検体採取	6	検体			
	共通仮設工事 1頁 計						

(令和7年度関戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

1	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1. 直接仮設工事		1	式			
	2. 防水工事		1	式			
	3. 外壁工事		1	式			
	4. 左官工事		1	式			
	5. 建具工事		1	式			
	6. 内装工事		1	式			
	7. 撤去工事		1	式			
	8. 発生材処理		1	式			
	建築工事直接工事費合計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

2	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1. 直接仮設工事						
	養生	外壁改修	1002	m2			
		内部改修・個別改修	88.6	m2			
		内部改修・複合改修	322	m2			
		内部改修・搬出入路部分	7.7	m2			
	整理清掃後片付け	外壁改修	1002	m2			
		内部改修・個別改修	88.6	m2			
		内部改修・複合改修	322	m2			
		内部改修・搬出入路部分	7.7	m2			
	外部足場	桟組み本足場（手すり先行方式）桟幅600 12m未満	77.5	m2			
		桟組み本足場（手すり先行方式）桟幅900 12m未満	533	m2			
		簡易型移動式足場（ローリングタワー）階高5.7m以上7.4m未満	84.1	m2			
		安全手すり 桟組み本足場用 3か月	169	m2			
		親綱ロープ	314	m			
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下	411	m2			
		簡易型移動式足場（ローリングタワー）階高5.7m以上7.4m未満	288	m2			
		昇降式移動足場 階高5.7m以上7.4m未満	22.2	m2			
	災害防止	ネット状養生シート（メッシュシート） 防災Ⅰ類	306	m2			
		フラットパネル アルミ製 3か月	345	m2			
	建築工事 2頁 計						

（令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事）

建築工事

3	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1. 直接仮設工事						
	運搬費						
	外部	档組み本足場（手すり先行方式）档幅600	77.5	m2			
		档組み本足場（手すり先行方式）档幅900	533	m2			
		簡易型移動式足場（ローリングタワー）階高5.7m以上7.4m未満	84.1	m2			
		安全手すり	169	m			
		ネット状養生シート	306	m2			
		フラットパネル	345	m2			
	内部	簡易型移動式足場（ローリングタワー）階高5.7m以上7.4m未満	288	m2			
	建築工事 3頁 計						

（令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事）

建築工事

4	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	2. 防水工事						
	シーリング 建具廻り	15mm*10mm 変性シリコン系MS-2	651	m			
	シーリング 打継目地	25mm*15mm ポリウレタン系PU-2	331	m			
	シーリング 屋根廻り目地	20mm*10mm 変性シリコン系MS-2	99.2	m			
	防水テープ貼り 建具水切り裏	W50	80.5	m			
	建築工事 4頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

5	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	3. 外壁工事						
	施工数量調査	外壁面	735	m2			
	デッキブラシ清掃	デッキブラシ水洗い	735	m2			
	金属サイディング カバー工法						
	金属サイディング	t=15 @396横張 アイジー工業：SP-ガルスパン同等品	103	m2			
	金属縦胴縁	溶融亜鉛メッキ @600	103	m2			
	コーナー及び端部納め	メーカー規格品	9.2	m			
	サッシ廻り納め	外壁同材 加工	98.7	m			
	縦目地納め	メーカー規格品	35.2	m			
	片棟包みカバー	カラーステレンスt=0.4	122	m			
	壁取り合い雨押えカバー	カラーステレンスt=0.4	45.4	m			
	運搬荷揚げ費	重機別途	1	式			
	ひび割れ補修						
	エポキシ樹脂注入		0.5	m			
	Vカット樹脂モルタル埋め		13.4	m			
	建築工事 5頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)



建築工事

6	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	4. 左官工事						
	可とう形改修塗材RE	上塗材 日本ペイントオーデフレッシュF100Ⅲ同等品	735	m2			
	建築工事 6頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

7	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	5. 建具工事						
	アルミニウム製建具						
	開閉調整		2	箇所			
	木製建具						
	開閉調整		1	箇所			
	排煙窓オペレーター						
	子育て支援センター棟						
	AW-1	突き出し窓 2連 ダンパー共 (撤去共)	1	箇所			
	AW-2	突き出し窓 4連 ダンパー共 (撤去共)	1	箇所			
	AW-3	突き出し窓 4連 ダンパー共 (撤去共)	1	箇所			
	AW-4	突き出し窓 3連 ダンパー共 (撤去共)	2	箇所			
	AW-5	突き出し窓 2連 ダンパー共 (撤去共)	2	箇所			
		突き出し窓 3連 ダンパー共 (撤去共)	2	箇所			
	AW-6	突き出し窓 単窓 ダンパー共 (撤去共)	5	箇所			
	AW-7	突き出し窓 4連 (撤去共)	2	箇所			
	保育園棟						
	AW-1	突き出し窓 2連 ダンパー共 (撤去共)	11	箇所			
	AW-2	突き出し窓 4連 ダンパー共 (撤去共)	1	箇所			
	AW-3	突き出し窓 4連 (撤去共)	2	箇所			
	AW-4	突き出し窓 4連 ダンパー共 (撤去共)	1	箇所			
	AW-5	突き出し窓 3連 ダンパー共 (撤去共)	12	箇所			
	建築工事 7頁						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

8	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	5. 建具工事						
	AW-6	突き出し窓 3連 ダンパー共 (撤去共)	1	箇所			
		突き出し窓 4連 ダンパー共 (撤去共)	1	箇所			
	AW-7	突き出し窓 4連 (撤去共)	1	箇所			
	AW-8	突き出し窓 単窓 (撤去共)	13	箇所			
	工事費						
	取付工事		1	式			
取壊	撤去工事		1	式			
	現地調査費		1	式			
	排煙窓パッキン						
	子育て支援センター棟						
	AW-1		1	箇所			
	AW-2		1	箇所			
	AW-3		1	箇所			
	AW-4		1	箇所			
	AW-5		2	箇所			
	AW-6		5	箇所			
	AW-7		2	箇所			
	保育園棟						
	AW-1		11	箇所			
	AW-2		1	箇所			
	建築工事 8頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

9	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	5. 建具工事						
	AW-3		2	箇所			
	AW-4		1	箇所			
	AW-5		6	箇所			
	AW-6		1	箇所			
	AW-7		1	箇所			
	AW-8		13	箇所			
	建築工事 9頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

## 建築工事

10	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	6. 内装工事						
	壁						
	石膏ボード張り	t 12.5不燃 張物下	6.1	m2			
	ボード目地処理	継目処理工法（テーパーエッジ）	453	m2			
	調湿クロス	壁面	453	m2			
	手摺取外し（再取付）		14.8	m			
	天井						
	不燃積層石膏ボード張り	t 9.5不燃 突付け	35.6	m2			
	ボード目地処理	継目処理工法（テーパーエッジ）	412	m2			
	ケイカル板張り	t 5.5不燃 目透し	1.7	m2			
	調湿クロス	天井面	412	m2			
	廻り縁	塩ビ製9.0mm	330	m			
	ピクチャレール	アルミ製 シルバー 天井埋込タイプ ボード厚 t 9.5	35.4	m			
	建築工事 10頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

11	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	7. 撤去工事						
取壊	建具廻り目地シーリング撤去	集積共	651	m			
取壊	打継目地シーリング撤去	集積共	331	m			
取壊	屋根廻り目地シーリング撤去	集積共	99.2	m			
取壊	建具水切り裏 防水テープ撤去	集積共	80.5	m			
取壊	既設水止め板撤去	周囲シール処理含む	22.4	m			
取壊	天井クロス撤去	集積共	412	m2			
取壊	天井ボード撤去	一重張り	37.3	m2			
取壊	壁クロス撤去		453	m2			
取壊	壁ボード撤去		6.1	m2			
	建築工事 11頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

建築工事

12	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	8. 発生材処理						
	発生材積込	ボード・木材類 人力	1.5	m3			
	発生材運搬	ダンプトラック2t 積み級 DID区間あり 23.0km以下 石こうボード類	1.5	m3			
処分	発生材処理	混合廃棄物（ボード含む）	1.5	m3			
	建築工事 12頁 計						

（令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事）

電気設備工事

1	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1. 電灯設備工事		1	式			
	2. 弱電設備工事		1	式			
	3. 拡声設備工事		1	式			
	4. 火災報知設備工事		1	式			
	5. 撤去工事		1	式			
	6. 発生材処理費		1	式			
	電気設備工事直接工事費合計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)



電気設備工事

2	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1. 電灯設備工事						
	電灯幹線	EM-1E1.6mm <sup>2</sup> *2	8.7	m			
	電気設備工事 2頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

電気設備工事

3	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1. 電灯設備工事						
	照明器具	LED灯 天井埋込 LRS3SA20-4-47（公共型番）	4	台			
	照明器具	LED灯 壁付（器具のみ） Panasonic/XLX450NHNU 同等品	2	台			
	照明器具	蛍光灯 天井埋込（手間のみ）	44	台			
	照明器具	蛍光灯 壁付け（手間のみ）	6	台			
	照明器具	LED灯 壁付け（手間のみ）	2	台			
	照明器具	蛍光灯 天井付け（手間のみ）	1	台			
	照明器具	蛍光灯 ダウンライト天井付け（手間のみ）	12	台			
	照明器具	A（手間のみ）	1	台			
	照明器具	B（手間のみ）	1	台			
	照明器具	C（手間のみ）	1	台			
	照明器具	D（手間のみ）	9	台			
	照明器具	D1（手間のみ）	2	台			
	スイッチボックスカバー	D2（手間のみ）	22	台			
	電気設備工事 3頁 計						

（令和7年度関戸保育園屋根等改修工事）

## 電気設備工事

4	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	2. 弱電設備工事						
	電話用アウトレット						
	電話用アウトレット壁付け	カバーのみ（手間のみ）	4	個			
	電話用アウトレット壁付け	公衆電話用 カバーのみ（手間のみ）	1	個			
	廊下灯	（手間のみ）	1	個			
	PHSアンテナ	（手間のみ）	1	個			
	パッシブセンサー	（手間のみ）	6	個			
	カードリーダー	（手間のみ）	2	個			
	LANボックス	（手間のみ）	7	個			
	電気設備工事 4頁 計						

(令和7年度関戸保育園屋根等改修工事)

## 電気設備工事

5	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	3. 拡声設備工事						
	拡声器						
	天井埋込スピーカー	3W（手間のみ）	6	台			
	天井埋込スピーカー	3W音量調整器付（手間のみ）	2	台			
	音量調整機	3W（手間のみ）	5	台			
	電気設備工事 5頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

電気設備工事

6	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	4. 火災報知設備工事						
	光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型（手間のみ）	1	台			
	差動式スポット型感知器	2種（手間のみ）	17	台			
	電気設備工事 6頁 計						

(令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事)

電気設備工事

7	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	5. 撤去工事						
	電灯幹線		1	式			
	電灯幹線（一時取外し）		1	式			
	弱電設備		1	式			
	拡声設備		1	式			
	火災報知設備		1	式			
	電気設備工事 7頁 計						

（令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事）

電気設備工事

8	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
	6. 発生材処理費						
	産業廃棄物運搬費						
	ダンプトラック 2t 積み級	DID区間あり 23.0km以下 木材類	2	m2			
	産業廃棄物処理費						
処分	金属くず	中間処理受託（埼玉）	1	m3			
処分	安定型混合廃棄物（石膏ボード除く）	中間処理受託（神奈川）	1	m3			
	電気設備工事 8頁 計						

（令和7年度閏戸保育園屋根等改修工事）